



Локальная смета на строительство

Одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков · с ленточным фундаментом и металлочерепицей

ЗАКАЗЧИК

Иванов Иван Иванович

ОБЪЕКТ

ИЖС, дер. Лесная, уч. 47

Площадь 120 м² · Московская область

Сметная стоимость

4 136 810 ₽

включая НДС, накладные
и плановую прибыль

Сметная документация подготовлена на основе типовых норм ФЕР с применением регионального коэффициента и актуальных рыночных цен материалов на дату расчёта. Сметная стоимость включает все основные виды работ по возведению одноэтажного жилого дома из газобетонных блоков на ленточном фундаменте, с двускатной кровлей из металлочерепицы, без выполнения внутренней отделки и благоустройства территории.

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, ₽
1. Земляные работы и подготовка					
1.1	Разметка осей и планировка участка	м²	120	180 ₽	21 600 ₽
1.2	Разработка грунта вручную и механизировано	м³	38	1 200 ₽	45 600 ₽
2. Устройство фундамента					
2.1	Песчано-щебёночная подготовка	м³	7,2	2 400 ₽	17 280 ₽
2.2	Армирование сеткой А-III	т	1,2	88 000 ₽	105 600 ₽
2.3	Заливка фундамента бетоном В22.5	м³	18	12 500 ₽	225 000 ₽
2.4	Гидроизоляция обмазочная	м²	64	820 ₽	52 480 ₽
3. Возведение коробки дома					
3.1	Кладка стен из газобетона D500, 300 мм	м³	42	13 500 ₽	567 000 ₽
3.2	Армопояс по верху стен, монолит	м.п.	38	4 200 ₽	159 600 ₽
3.3	Перегородки 100 мм	м²	36	2 400 ₽	86 400 ₽
3.4	Кладочный раствор, материалы	компл	1	145 000 ₽	145 000 ₽

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, ₽
4. Перекрытия					
4.1	Перекрытие монолитное по балкам	м²	120	2 400 ₽	288 000 ₽
5. Кровля					
5.1	Стропильная система, обрешётка	м²	156	1 200 ₽	187 200 ₽
5.2	Гидро- и пароизоляция, утепление	м²	156	850 ₽	132 600 ₽
5.3	Покрытие металлочерепицей	м²	156	1 950 ₽	304 200 ₽
5.4	Водосточная система	компл	1	48 000 ₽	48 000 ₽
6. Окна, двери, фасад					
6.1	Окна ПВХ двухкамерные с монтажом	м²	20	8 500 ₽	170 000 ₽
6.2	Двери входные металлические	шт	1	32 000 ₽	32 000 ₽
6.3	Двери межкомнатные	шт	5	10 500 ₽	52 500 ₽
6.4	Штукатурка фасада с покраской	м²	110	920 ₽	101 200 ₽
7. Инженерные сети					
7.1	Электрика — разводка, щит, освещение	м²	120	1 650 ₽	198 000 ₽
7.2	Водопровод и канализация	м²	120	1 200 ₽	144 000 ₽
7.3	Котёл газовый, монтаж отопления	компл	1	215 000 ₽	215 000 ₽
8. Прочее					
8.1	Доставка материалов и логистика	мес	2,5	14 000 ₽	35 000 ₽
8.2	Вывоз строительного мусора	м³	12	2 500 ₽	30 000 ₽
Прямые затраты					3 363 260 ₽
Накладные расходы (15%)					504 489 ₽
Плановая прибыль (8%)					269 061 ₽
ИТОГО					4 136 810 ₽

Условия и порядок оплаты

Этап	% от стоимости	Сумма	Срок
Подготовительные работы и фундамент	25%	1 034 202 ₽	7–10 дней
Возведение коробки дома	35%	1 447 883 ₽	20–25 дней
Кровля и заполнение проёмов	20%	827 362 ₽	12–15 дней
Финальные работы и сдача объекта	20%	827 362 ₽	7–10 дней

Гарантии и условия

Сроки	Общий срок строительства — 50–60 рабочих дней с момента начала работ.
Гарантия	Гарантия на коробку дома — 5 лет, на инженерные системы — 2 года.
Изменения	Изменение стоимости возможно при отклонении геологии участка или удорожании материалов более 10%.
Сметная стоимость	Действует 30 дней с даты составления.

Исполнитель

ООО «СтройДом-Подмосковье»

подпись · 17.05.2026

Заказчик

Иванов И.И.

подпись · 17.05.2026

Документ сгенерирован сервисом **Смета.АИ** — черновик сметы за 5 минут для подрядчиков ИЖС. Каждый расчёт сверяется со сметчиком-консультантом. Точность $\pm 10\%$. Документ носит ознакомительный характер до подписания договора подряда.